



MAÎTRE D'OUVRAGE : SEMAVIP

MAÎTRE D'ŒUVRE : Explorations Architecture / Terrell

EXÉCUTION : Division Ouvrages d'art Métalliques

COÛT : 1 350 000,00 €

DÉLAIS : 12 MOIS

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Tablier et piles métalliques bi-caisson articulé, travées : 42,2+12x11m,
longueur : 178m

Poids acier : 250t

Mise en place par grutage

