



<b><u>Maître d'ouvrage</u></b>	CD 57	<b><u>Maître d'œuvre</u></b>	CD 57
<b><u>Montant des travaux</u></b>	2 508 000 €HT	<b><u>Année réalisation</u></b>	2018-2019

### **Description des travaux**

Construction d'un tablier bi-poutre mixte en treillis (semelles en caisson) et des consoles métalliques fixées sur le hourdis.

2 travées de 71,3 + 54,3m.

Mise en place par lançage.

Poids total d'acier = 785t.

