

PASSERELLE DE LA GARE Lisieux (14)



**Maître
d'ouvrage**

SNCF

**Maître
d'œuvre**

SNCF

**Montant
des travaux**

1 786 000 €HT

**Année
réalisation**

2018-2019

Description des travaux

Réalisation de la passerelle et des 4 escaliers en acier autopatinable.
Tablier en caisson métallique à largeur variable.
3 travées : 31+29,7+17m

Mise en place par grutage avec une grue télescopique de 1200t.

Poids total = 214t

