



| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|
| <u>Maître d'ouvrage</u> | CCI Var | <u>Maître d'œuvre</u> | Cabinet MERLIN + INTERVIA |
| <u>Montant des travaux</u> | 486 000 €HT | <u>Année réalisation</u> | 2019 - 2020 |

Description des travaux

Réalisation d'un ouvrage métallique ferroviaire à pose des voies directe.
Tablier type Warren avec biais de 30gr.
1 travée de 28,3m, longueur totale : 29,5m
Espacement des poutres : 7,41m, hauteur : 3,4m

Mise en place par grutage.
Boulonnage des entretoises de des longerons en position.

Poids total = 85t

