



<u>Maître d'ouvrage</u>	CD 89	<u>Maître d'œuvre</u>	PMM + CD 89
<u>Montant des travaux</u>	2 501 000 €HT	<u>Année réalisation</u>	2020-2021

Description des travaux

**Remplacement du tablier existant par un neuf sans coupure de circulation.
Tablier type 4-poutre mixte.
3 travées : 44,5+74+44,5m, longueur totale : 164m
Espacement des poutres 3,4m, hauteur poutre : 1,1-3,2m**

Mise en place par autodéchargement + déhissage + ripage.

Poids total = 602t

