



70-2-139_JPET_158



Assemblage du bow-string : grutage des clés d'arc



Ouvrage en position définitive avant ballast + voies

Maître
d'ouvrage



Maître
d'œuvre



Montant
des travaux

7 200 000 €HT

Année
réalisation

2022 - 2023

Description des travaux

Réalisation d'1 pont rail 2 voies - Type bow-string

1 travée : 88,2m, longueur totale : 90,5m

Espacement des poutres : 11,8m, hauteur arc : 19,2m

Biais 70 grades – Suspentes en rond plein Ø170mm S460

Mise en place à l'aide de SPMT (kamags) : Opération Coup de Poing

Poids déplacé : 3500t sur 160 lignes de SPMT

Poids structure métallique : 1500t (dont 60t de suspentes + chapes)



13 août 2023 : Déplacement de l'ouvrage sous OCP