



70-0-879_DUSS_177



Assemblage du Warren et mise en peinture du RaPL



Mise en Peinture de l'ouvrage de Chartres

**Maître
d'ouvrage**



**Maître
d'œuvre**



**Montant
des travaux**

7 800 000 €HT

**Année
réalisation**

2021 - 2023

Description des travaux

Remplacement des ponts de Chartres et Gallardon (RATP et SNCF) :

* **Chartres** : WARREN isostatique de 87,85m de long / travée de 85,83m
biais de l'ouvrage : 64 grades
2 poutres : Hauteur 9,0m , Espacement : 8,9m
Poids = 850 t - Protection anticorrosion = 4800 m²

Mise en place des tabliers bétonnés (940t et 1340t à 59m) par grutage sous OCP à l'aide de la grue SCG90 « Little Céleste » de SARENS en août 2023



août 2023 : levage et mise en place de l'ouvrage