



70-0-879_DUSS_176



Assemblage du Warren et mise en peinture du RaPL

08 août 2023 : Levage de l'ouvrage



Mise en place de l'Ouvrage de Gallardon

**Maître
d'ouvrage**



**Maître
d'œuvre**



**Montant
des travaux**

7 800 000 €HT

**Année
réalisation**

2021 - 2023

Description des travaux

Remplacement des ponts de Chartres et Gallardon (RATP et SNCF) :

* **Gallardon** : RaPL isostatique de 59,0m de long / travée de 57,4m
biais de l'ouvrage : 61,77 grades

2 poutres : Hauteur variable de 2,8 à 4,5m , Espacement : 9,19m

Poids = 580 t - Protection anticorrosion = 3400 m²

Mise en place des tabliers bétonnés (940t et 1340t à 59m) par grutage
sous OCP à l'aide de la grue SCG90 « Little Céleste » de SARENS en août 2023