



70-2-197_JPET_189



Assemblage des tronçons centraux au sol



Hissage sur palées provisoires et assemblage des tronçons d'extrémité

**Maître
d'ouvrage**



**Maître
d'œuvre**



**Montant
des travaux**

4 300 000 €HT

**Année
réalisation**

2023

Description des travaux

Ouvrage sur la RD66 au-dessus du Canal Seine Nord

Tablier tri-poutre mixte

1 unique travée dite « exceptionnelle » de 105m, longueur totale : 107m,
3 poutres : Hauteur 3,5m , Espacement : 2 x 4,0m,
Poids total = 850 t - Protection anticorrosion = 4800 m²

Assemblage en partie au sol puis hissage pour assemblage final en position



Tronçon de hauteur 3,5m en fabrication