



70-0-885\_ADA\_179



**Maître  
d'ouvrage**

MINISTÈRE DU  
TOURISME DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

**Maître  
d'œuvre**



**Montant  
des travaux**

175 000 €HT

**Année  
réalisation**

2021

## Description des travaux

Aménagement de l'accès aux Cascades N°2 et 3  
sur le site des 3 Cascades - île de Tahiti

Passerelle suspendue

1 travées : 30,0m, longueur totale : 30,2m, Largeur : 1,35m  
2 poutres : Hauteur 1,4m , Espacement : 1,5m

Poids structure = 8 t – Hauteur des mâts : 9,6m  
Câbles PV60

