

## Paris: PROLONGEMENT TRAMWAY T3

## Porte d'Asnières – Porte Dauphine



70-1-033\_HHAM\_157



<u>Maître</u>	Ville de PARIS	Maître	ARTELIA
<u>d'ouvrage</u>	RATP	d'œuvre	SYSTRA
Montant des travaux	3 470 000 €HT	Année réalisation	2022

## **Description des travaux**

Réalisation de 2 ponts mixtes.

Tabliers de type double caissons (ht 3,1 x larg 2,3m) - entretoisés

1 travée : 64,5m, longueur totale : 66,1m

Entraxes des caissons : 4,1m - biais de 124 grades

Poids total = 2 x 405t - Protection anticorrosion = 6 750 m<sup>2</sup>

Mise en place par lançages (avant-bec de 42m)
Milieu urbain



