



70-2-300_MJAR_190



Grutage des poutres puis des pièces de pont



Ouvrage réceptionné

**Maître
d'ouvrage**

Conseil
Départemental
de l'Aisne



**Maître
d'œuvre**

Conseil
Départemental
de l'Aisne



**Montant
des travaux**

460 000 €HT

**Année de
réalisation**

2023

Description des travaux

Remplacement de l'Ouvrage N° D0493 sur la RD967 franchissant le canal de l'Oise à l'Aisne à Bourg-et-Comin dans l'Aisne (02)

Tablier à poutres latérales et pièces de pont basses mixtes

1 travée : 32,6m, longueur totale : 33,4m,
2 poutres : Hauteur 2,3m , Espacement : 9,5m,
Poids total = 76 t - Protection anticorrosion = 580 m²

Mise en place des poutres par grutage (grue de 400t)